

Műszaki tartalom

Poroszló Temető út, Sárgapart út, Sarudi út, a Béke utca I. szakasz és a Béke utca II. szakasz, Egyenlőség utca felújításához, aszfaltozási munkáihoz

1. Az utcák teljes hosszában a meglévő földpadka 0,5-0,5 m szélességben a meglévő burkolat felső síkjában nyesésre kerül, megfelelő oldalesés kialakításával.
2. A padkanyesés során keletkező felesleges anyag 5 km-en belül, az Önkormányzat által kijelölt területen kerül deponálásra.
3. A burkolatban található víz-, szennyvízakra fedlapok a végleges burkolatszintre megemelésre kerülnek.
4. Azokon a helyeken, ahol a pályaszerkezet tönkremenetele miatt süllyedések találhatók, teljes pályaszerkezet csere készül az alábbi réteggrenddel:
 - a. Burkolati rétegek kibontása 30 cm vtg-ban
 - b. Altalaj tömörítése
 - c. Homokos kavics talajjavító réteg készítése 10 cm vtg-ban
 - d. Szórt útalap készítése zúzottkőből 20 cm vtg-ban
5. A teljes felületen finom zuzalékból kiegyenlítő réteg készül, a megfelelő oldalesés kialakításával.
6. A fentiek szerint előkészített profilhelyes, javított felületre 5 cm vtg-ban aszfaltburkolat készül AC-11 kopó 50/70 jelű anyagból, finiszerrel bedolgozva.
7. Az aszfaltszőnyegezést követően a padka készítése az Önkormányzat feladata.

Poroszló, 2017. 04. 25.